

**DOHODA**

**o spolupráci pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami na vodných tokoch Sučiansky v rkm 0,000 – 3,450, Biely v rkm 0,000 – 1,500 , Brezinský v rkm 0,000 – 0,300 v k. ú. Sučany, uzatvorená podľa § 51 Obč. zákonníka**

Na základe žiadosti Obce Sučany, zastúpenej JUDr. Jozefom Petrášom CSc., starostom obce bola dňa 15.4.2013 vykonaná spoločná obhliadka na vodných tokoch Sučiansky, Brezinský a Biely potok v k. ú. Sučany za účasti zástupcov SVP š.p. OZ Piešťany, Správa povodia horného Váhu p. Kusý, p. Raffaj, Ing. Rišianová a Obce Sučany Mgr. Olbert, kde boli zistené nasledovné skutočnosti:

Vodný tok Sučiansky potok v rkm 1,000 – 3,250 je upravený, úprava pozostáva z opevnenia svahov panelovými opornými múrmi, dno toku je opevnené pohozom z lomového kameňa. Vodný tok Brezinský a Biely potok je neupravený. Uvedené vodné toky sú pomiestne zarastené trávnatými porastmi a krovím a zanesené nánosmi a tieto prekážky na vodných tokoch nám bránia v ich bezproblémovej údržbe a prevádzke. V zmysle ustanovenia § 48 ods. 3 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách je správca toku povinný okrem iného udržiavať korytá v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietoknosť a hĺbku vody, odstraňovať prekážky z vodného toku, prevádzkovať a udržiavať v riadnom stave upravené časti vodného toku.

Na základe zisteného stavu dochádza medzi účastníkmi:

**1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**

**Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok**

zastúpený: Ing. Róbert Hok, riaditeľ Správy povodia horného Váhu

IČO: 36 022 047 02

zápis.: Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.: Pš, vložka č.: 713/S

(ďalej len správca vodného toku) na jednej strane a

**2. Obec Sučany**

sídlo: Obecný úrad, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

zast.: JUDr. Jozef Petráš, CSc., starosta obce

IČO: 00316938

(ďalej len obec) na druhej strane

**k d o h o d e v n a s l e d o v n o m z n e n í:**

1. Predmetom dohody je realizácia pomocných a údržbárskych prác na vodných tokoch Sučiansky, Brezinský a Biely potok v katastrálnom území obce Sučany, a to podľa špecifikácie prác, ktorá tvorí prílohu k dohode.
2. Údržbárske práce uvedené v bode 1 zrealizuje obec.
3. Obec zabezpečí lokalitu pre skládku vyťažených sedimentov, odpadu vzniknutého pri realizácii prác podľa bodu 1 bezodplatne pre potreby správcu vodného toku. Obec nepožaduje od správcu vodného toku mechanizáciu a dopravu na odvoz vyťažených nánosov a vzniknutého odpadu.
4. Obec zabezpečí ochranné pracovné prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú prehliadku osôb, podieľajúcich sa na výkone prác, potrebné školenia BOZP a ochrany pred požiarmi.

5. Obec zabezpečí v zmysle platnej legislatívy – zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov povolenie od miestne príslušného orgánu ochrany prírody a všetky ďalšie náležitosti a povolenia k výrubu. Povolenie na výrub obec zašle na vedomie správcovi toku.
6. O priebehu prác bude vedený stavebný denník. Obec určila zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu so správcom vodného toku: - Mgr. Vladimír Olbert, kontakt: 043/4241013
7. Obec zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a ochranu pred požiarimi na stavenisku, musí dodržiavať protipožiarna opatrenia v zmysle platnej legislatívy a dodržiavať opatrenia proti vzniku škôd, ktoré by mohli vzniknúť na majetku a zdraví osôb.
8. Práce, dohodnuté v ods. 1 tejto dohody sa obec zaväzuje zrealizovať do konca mesiaca október 2013. Termín začatia prác je obec povinná oznámiť na Správu povodia horného Váhu Ružomberok, prevádzkový úsek Turiec.
9. Obec zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jej zamestnanci na majetku správcu vodného toku a na zdraví zamestnancov správcu vodného toku.
10. Obec si nebude od správcu vodného toku uplatňovať finančnú náhradu za vykonané práce uvedené v bode 1 tejto dohody.
11. Správca vodného toku poveruje výkonom technického dozoru pri realizovaní prác: Ing. Renáta Rišianová, kontakt: 0914325871
12. Dohoda sa vyhotovuje v 4 exemplároch, po dve pre obe zmluvné strany.
13. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

V Ružomberku, dňa 10. 4. 2013

V Sučanoch, dňa 10. 4. 2013

Za správcu vodného toku:

Za obec:

Ing. Róbert Hok  
riaditeľ správy povodia

JUDr. Jozef Petráš, CSc.  
starosta obce



**Špecifikácia prác v zmysle Dohody o vykonaní údržbárskych prác uzatvorenej medzi SVP,  
š.p. OZ Piešťany, Správou povodia horného Váhu Ružomberok  
a Obcou Sučany**

**Termín od 01.05.2013 – 31.10.2013**

**Tok Sučiansky – rkm 0,000 – 3,450**

- odstraňovanie odpadov, prekážok z prietochného profilu- cca 5 prac. dní      **37,5 Nhod./1prac.**  
(2 x -na začiatku a na konci obdobia aktivačných prác)
- odstraňovanie nežiadúcej vegetácie ručnou kosou 8 400 m<sup>2</sup>      **166,32 hod./1prac.**  
Norma (VH6) 2- 07 Kosenie trávnatých porastov ručnou kosou 1,98/ 100 m<sup>2</sup>  
(tri kosby)
- hrabanie a vynášanie pokoseného porastu z koryta na kopy 8 400 m<sup>2</sup>      **289,80 Nhod./ 1 prac.**  
Norma (VH6) 2- 11 Ručná manipulácia s pokoseným porastom, vrátane naloženia a  
vyloženia 1,15/100 m<sup>2</sup> (tri kosby)
- odstraňovanie prekážok z tokov v profiloch premostení,  
priepustov - cca 5 m<sup>3</sup>      **4,695 Nhod./1prac.**  
Norma (VH6) 5-06 Presun materiálu fúrikom, vrátane naloženia a vyloženia 0,939/m<sup>3</sup>
- ručné odstránenie nánosu z toku s odhodením na kopy 250 m<sup>3</sup>      **815 Nhod./1prac.**  
Norma (VH6) 1-04 Profilové vykopávky vodných korýt a priekop  
pri šírke dna nad 100 cm      3,26/m<sup>3</sup>

**Tok Brezinský – rkm 0,000 – 0,300**

- odstraňovanie odpadov, prekážok z prietochného profilu- cca 5 prac. dní      **37,5 Nhod./1prac.**  
(2 x -na začiatku a na konci obdobia aktivačných prác)
- odstraňovanie nežiadúcej vegetácie ručnou kosou 600 m<sup>2</sup>      **99,72 Nhod./prac.**  
Norma (VH6) 2- 07 Kosenie trávnatých porastov ručnou kosou 1,98/ 100 m<sup>2</sup>  
(tri kosby)
- hrabanie a vynášanie pokoseného porastu z koryta na kopy 600 m<sup>2</sup>      **22,70 Nhod./ 1 prac.**  
Norma (VH6) 2- 11 Ručná manipulácia s pokoseným porastom, vrátane naloženia a  
vyloženia 1,15/100 m<sup>2</sup>
- odstraňovanie prekážok z tokov v profiloch premostení,  
priepustov - cca 5 m<sup>3</sup>      **4,695 Nhod./1prac.**  
Norma (VH6) 5-06 Presun materiálu fúrikom, vrátane naloženia a vyloženia 0,939/m<sup>3</sup>

**Tok Biely potok – rkm 0,000 – 1,500**

- odstraňovanie odpadov, prekážok z prietochného profilu- cca 5 prac. dní      **37,5 Nhod./1prac.**  
(2 x -na začiatku a na konci obdobia aktivačných prác)
- ručné odstraňovanie kríkových porastov a mladých stromov – cca 100 m<sup>2</sup>  
Norma (VH6) 2 – 09 Ručné odstraňovanie kríkových porastov
- odstraňovanie nežiadúcej vegetácie ručnou kosou 3000 m<sup>2</sup>      **178,20 Nhod./1prac.**  
Norma (VH6) 2- 07 Kosenie trávnatých porastov ručnou kosou 1,98/ 100 m<sup>2</sup>  
(tri kosby)

- hrabanie a vynášanie pokoseného porastu z koryta na kopy 3000 m<sup>2</sup> **103,50 Nhod./ 1 prac.**  
Norma (VH6) 2- 11 Ručná manipulácia s pokoseným porastom, vrátane naloženia a vyloženia 1,15/100 m<sup>2</sup> (tri kosby)
  
- odstraňovanie prekážok z tokov v profiloch premostení, **4,695 Nhod./1prac.**  
priepustov - cca 5 m<sup>3</sup>  
Norma (VH6) 5-06 Presun materiálu fúrikom, vrátane naloženia a vyloženia 0,939/m<sup>3</sup>
  
- ručné odstránenie nánosu z toku s odhodením na kopy cca 450 m<sup>3</sup> **1467,00 Nhod./1prac.**  
Norma (VH6) 1-04 Profilové vykopávky vodných koryt a priekop  
pri šírke dna nad 100 cm 3,26/m<sup>3</sup>

Doba plnenia prác pri ....7.... pracovníkoch zamestnaných Obcou Sučany:  
**3268,82 hod. : 7 pracovníkov = 466,97 hod. : 7,5 hod. = 62 pracovných dní**

Vypracoval: Kusý, Ing. Rišianová  
 V Martine, 15.4.2013